

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 UTWARDZENIE PLACU OSP</b>					
1	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.6 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-02	261.20	m <sup>2</sup>	261.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.200</b>
2	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-04	53.8	m	53.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.800</b>
3	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6	m <sup>2</sup>		
d.1	231 0511-03	cm 261.20	m <sup>2</sup>	261.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.200</b>