

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	<b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>			
1	KNR 4-02 d.1 0234-12	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
		0.25	m <sup>3</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
3	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłowni, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		14.07	m <sup>2</sup>	14.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.070</b>
5	KNR 4-03 d.1 1140-07	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowe-go o grubości do 40 cm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
		0.06	m <sup>3</sup>	0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
9	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4.32	m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
10	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4.32	m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
11	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
12	KNR 4-01 d.1 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
13	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		67.62	m <sup>2</sup>	67.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.620</b>
14	KNR 4-01 d.1 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-wanych	m <sup>2</sup>		
		8.32	m <sup>2</sup>	8.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.320</b>
15	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		11.79	m <sup>3</sup>	11.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.790</b>
16	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-nej	m <sup>2</sup>		
		10.36	m <sup>2</sup>	10.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.360</b>
17	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		7.41	m <sup>3</sup>	7.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.410</b>
18	KNR 4-01 d.1 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-towo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 53.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.400</b>
20	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
21	KNR 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 48.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.680</b>
22	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
23	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 50.69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.690</b>
24	KNR 4-01 d.1 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 21.48	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	21.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.480</b>
25	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 28.48	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	28.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.480</b>
<b>2 45214000-0 KONSTRUKCJE STALOWE</b>					
26	KNR 2-05 d.2 0208-03	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg 1.02	t		
			t	1.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.020</b>
27	KNR 2-05 d.2 0120-02	Pomosty o masie do 0.5 t 0.36	t		
			t	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
28	KNR 7-12 d.2 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych 35.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.780</b>
29	KNR 7-12 d.2 0210-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych 35.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.780</b>
30	KNR 4-01 d.2 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 25	m		
			m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
31	KNR 4-01 d.2 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 25	m		
			m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<b>3 45214000-0 ŚCIANY</b>					
32	KNR 4-01 d.3 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.97	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.970</b>
33	KNR 4-01 d.3 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego 0.38	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.380</b>
34	KNR 2-02 d.3 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 42.24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.240</b>
35	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 6	m		
			m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
36	KNR 4-01 d.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 5.18	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.180	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.180</b>
37	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
		2.16	m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
38	KNR 4-01 d.3 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		0.79	m <sup>3</sup>	0.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.790</b>
39	KNR 4-01 d.3 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.	m <sup>3</sup>		
		2.29	m <sup>3</sup>	2.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.290</b>
40	KNR 2-02 d.3 0407-01 analogia	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.-osadzenie krawędziaków do obróbek blacharskich	m <sup>3</sup> drew.		
		0.21	m <sup>3</sup> drew.	0.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
<b>4</b>	<b>45214200-2</b>	<b>DACH I ROBOTY DEKARSKIE</b>			
41	KNR 4-01 d.4 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
		0.29	m <sup>3</sup>	0.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.290</b>
42	KNNR 3 d.4 0503-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
43	KNR 2-02 d.4 0609-01	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
44	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		45.78	m <sup>2</sup>	45.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.780</b>
45	NNRNKB d.4 202 2608-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej	m <sup>2</sup>		
		42.52	m <sup>2</sup>	42.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.520</b>
46	NNRNKB d.4 202 2608-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej	m <sup>2</sup>		
		14.64	m <sup>2</sup>	14.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.640</b>
47	KNR 2-02 d.4 0219-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	NNRNKB d.4 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
49	NNRNKB d.4 202 0930-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m <sup>2</sup>		
		5.6	m <sup>2</sup>	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
50	KNR 2-17 d.4 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
		1.18	m <sup>2</sup>	1.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.180</b>
51	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
52	KNR 4-01 d.4 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
<b>5</b>	<b>45214200-2</b>	<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
53	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		178.18	m <sup>2</sup>	178.180	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>178.180</b>
54	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - uzupełnienie betonu po rozbiórce dla inst. kanalizacyjnej 9.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
55	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 108.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.830</b>
56	NNRNKB d.5 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 108.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.830</b>
57	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 113.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	113.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.260</b>
58	KNR 2-02 d.5 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 69.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.230</b>
59	KNR 2-02 d.5 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 69.91	m m	69.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.910</b>
<b>6</b>	<b>45420000-7</b>	<b>STOLARKA I ŚLUSARKA</b>			
60	KNR-W 2-02 d.6 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 1.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.140</b>
61	KNR-W 2-02 d.6 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0,8 1.0 m2 1.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.140</b>
62	KNR-W 2-02 d.6 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 10.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.450</b>
63	KNR-W 2-02 d.6 1040-05	Ścianki z profili stalowych wg zestawienia stolarki 10.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.550</b>
64	KNR 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
65	KNR 2-02 d.6 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
66	KNR 2-02 d.6 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 10.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
67	KNR 2-02 d.6 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z okienkiem podawczym o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
68	KNR-W 2-02 d.6 0923-02	Montaż siatek ochronnych 10.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.430</b>
<b>7</b>	<b>45430000-0</b>	<b>TYNKI I WYKŁADZINY</b>			
69	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 202.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	202.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.070</b>
70	KNR 2-02 d.7 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 53.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.400</b>
71	KNR 4-01 d.7 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		65	m <sup>2</sup>	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
72	KNR 2-02 d.7 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		338.23	m <sup>2</sup>	338.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>338.230</b>
73	KNR 2-02 d.7 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		173.86	m <sup>2</sup>	173.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.860</b>
74	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		173.86	m <sup>2</sup>	173.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.860</b>
75	KNR-W 2-02 d.7 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
		338.23	m <sup>2</sup>	338.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>338.230</b>
76	KNR-W 3 d.7 0707-01	Wykonanie i montaż osłon na grzejniki	m <sup>2</sup>		
		11.44	m <sup>2</sup>	11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.440</b>
77	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
78	KNR 2-02 d.7 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		155.49	m <sup>2</sup>	155.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.490</b>
79	NNRNKB d.7 202 2809-05	Listwa wykańczająca przy płytkach	m		
		103	m	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
80	KNR-W 2-02 d.7 0135-02	Obsadzenie podokienników postforming	m		
		6.39	m	6.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.390</b>
<b>8</b>	<b>45450000-6</b>	<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>			
81	KNR 4-01 d.8 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
82	KNR 2-31 d.8 0402-03 analogia	Ława betonowa zwykła -pod schody	m <sup>3</sup>		
		1.55	m <sup>3</sup>	1.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.550</b>
83	KNR 2-31 d.8 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		6.21	m <sup>2</sup>	6.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.210</b>
84	KNR 2-21 d.8 0604-05	Policzki wykonane z obrzeży trawnikowych	m		
		12.9	m	12.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.900</b>
85	NNRNKB d.8 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		3.51	m <sup>2</sup>	3.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.510</b>
<b>9</b>	<b>39314000-6</b>	<b>WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE</b>			
86		URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE - dostawa inwestora	KPL.		
d.9		1	KPL.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>