

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 2- d.1 01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.200	km km	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR-W 2- d.1 01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 0.02	ha ha	0.020	
				RAZEM	0.020
3	KNR 2-31 d.1 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 60	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4	d.1 kalk. własna	Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych 117	m ² m ²	117.000	
				RAZEM	117.000
2		PODBUDOWA			
5	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
6	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -2 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
7	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
8	KNR 2-31 d.2 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
3		ELEMENTY ULIC			
9	KNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
10	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 9.2	m ³ m ³	9.200	
				RAZEM	9.200
11	KNR 2-31 d.3 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
12	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 186	m m	186.000	
				RAZEM	186.000
13	KNR 2-31 d.3 0403-03 0403-07	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 195	m m	195.000	
				RAZEM	195.000
4		NAWIERZCHNIA			
15	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 358	m ² m ²	358.000	
				RAZEM	358.000
16	KNR 2-31 d.4 23106-03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.4 23106-04	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - za każdy 1 cm grubości Krotność = 10 42	m ² m ²	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000