

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Andrespol ul. Krzywa od ul. Świerczewskiego					
1	45222000-9	Chodnik ul. Krzywej			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	182.2*1.0+25.10*1.50	m ²	219.850	
				RAZEM	219.850
2	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	182.20*1.50+25.10*2.0	m ²	323.500	
				RAZEM	323.500
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm 98.16	m ²	98.160	
				RAZEM	98.160
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	40.9*2.4	m ²	98.160	
				RAZEM	98.160
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02	182.2+25.1	m	207.300	
				RAZEM	207.300
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m		
d.1	0403-05	10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000