

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym z inwentaryzacją	km		
d.1	0113-03 analogia	0.180	km	0.180	
				RAZEM	0.180
2		Krawężniki			
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-04	105.56	m	105.560	
				RAZEM	105.560
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	7.917	m ³	7.917	
				RAZEM	7.917
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	105.56	m	105.560	
				RAZEM	105.560
3		Nawierzchnia			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	947.70	m ²	947.700	
				RAZEM	947.700
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.3	0202-02	947.70	m ²	947.700	
				RAZEM	947.700
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	0310-01	899.64	m ²	899.640	
				RAZEM	899.640
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	0310-05 0310-06	947.70	m ²	947.700	
				RAZEM	947.700