

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 5-10 0702-02</b>	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych wciągnięciem szczerkowym (do 2 belek ustojowych) 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	<b>KNR 5-10 0901-01</b>	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm <sup>2</sup> rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia 0.22	km/1 przew km/1 przew	0.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
3	<b>KNR 5-10 1011-01</b>	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową (1 lampa) 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	<b>KNR-W 5-10 0909-03</b>	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	<b>KNR 5-08 0613-12</b>	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - dł. uziemiacza do 4.5m - kat.gr.III 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	<b>KNR 5-08 0608-07</b>	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm <sup>2</sup> 200	m m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
7	<b>KNR 5-13 0101-01</b>	Odtworzenie trasy linii w terenie przejrzystym 0.2	km km	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
8	<b>KNR-W 5-08 0204-02</b>	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	<b>E - 0510 0100-04</b>	Montaż bezpieczników typu BNu25 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	<b>KNR 4-03 1201-01</b>	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem 1	przew. przew.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>KNR 4-03 1205-01</b>	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>KNR-W 4-03 1202-01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>