

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-10 0702-02	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych wciągnięciem szczękowym (do 2 belek ustojowych) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 5-10 0901-01	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm ² rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia 0.27	km/1 przew km/1 przew	 0.270	
				RAZEM	0.270
3	KNR 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową (1 lampa) 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 5-10 0909-03	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-08 0613-12	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - dł. uziemiacza do 4.5m - kat.gr.III 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ² 270	m m	 270.000	
				RAZEM	270.000
7	KNR 5-13 0101-01	Odtworzenie trasy linii w terenie przejrzystym 0.25	km km	 0.250	
				RAZEM	0.250
8	KNR-W 5-08 0204-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² wciągane do rur 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	E - 0510 0100-04	Montaż bezpieczników typu BNu25 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktem 1	przew. przew.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000