

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pokrycie dachowe remizy OSP					
1	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych			
1	KNR-W 4-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakito-	m ²		
d.1	0518-01	waniu	m ²	330.000	
		330			
				RAZEM	330.000
2	KNR AT-09	Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja z styropapy gr. 10 cm	m ²		
d.1	0201-02		m ²	330.000	
		330			
				RAZEM	330.000
3	KNR 0-23	Przymocowanie płyt gr. 10 cm z styropapy	szt		
d.1	2612-05		szt	1320.000	
	analogia	330*4			
				RAZEM	1320.000
4	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną V60s42	m ²		
d.1	0504-01		m ²	370.000	
		370			
				RAZEM	370.000
5	KNR 4-01	Montaż desek czołowych 3,2x14 cm	m		
d.1	0414-11		m	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04		m	36.000	
		36			
				RAZEM	36.000
7	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -	m ²		
d.1	202 0541-01	pas podrynnowy i nadrynnowy	m ²	18.000	
		0.25*36.0*2			
				RAZEM	18.000
8	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1	202 0541-02	cm - deski wiatrowej	m ²	40.000	
		100*0.4			
				RAZEM	40.000
9	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-04		m	24.000	
		24			
				RAZEM	24.000
10	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0508-09		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm	szt.		
d.1	0513-02		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000