

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNNR 1 0301-02</b>	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) sieć i przyłącza (12*1.2*1.6) + (64*1.2*1.6)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	145.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.920</b>
2	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dalsze 8 km Krotność = 8 (12*1.2*1.6) + (64*1.2*1.6)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	145.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.920</b>
3	<b>KNNR 1 0313-01</b>	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (64*2)+(24.48*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	176.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.960</b>
4	<b>KNNR 4 1009-04</b>	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm 252	m m	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
5	<b>KNNR 4 1010-04</b>	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr. zewn. 110 mm 44	złącz. złącz.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
6	<b>KNNR 4 1209-01</b>	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100 mm w rurach 252	m m	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
7	<b>KNNR 4 1009-01</b>	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - rurociągi tymczasowe 318	m m	318.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.000</b>
8	<b>KNNR 11 0307-01</b>	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm 64	m m	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
9	<b>KNR 2-18 0902-02</b>	Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr.100 mm 14	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
10	<b>KNNR 4 1105-03</b>	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.100 mm 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	<b>KNNR 4 1119-03</b>	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>KNNR 4 1114-03</b>	Trójniki kołnierzone Combi PN 6 i 16 atm o śr. 80-100 mm dla rur PE 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	<b>KNNR 4 1015-03</b>	Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzone o śr.zewn. i grub. ścianek 108/5.0 mm 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
14	<b>KNNR 4 1105-01</b>	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.50 mm 14	kpl. kpl.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
15	<b>KNNR 1 0318-01</b>	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III(piasek dowieziony) 145.92	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	145.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.920</b>
16	<b>KNNR 1 0408-01</b>	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi 145.92	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	145.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.920</b>
17	<b>A 30 kalk. własna</b>	Opłata za wysypisko 145.92	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	145.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.920</b>
18	<b>KNNR 4 1606-01</b>	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 1.2	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	1.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.200