


Nr. pom.	funkcja pomieszczenia	powierzchnia użytkowa(m ²)	rodzaj posadzki	wysokość pomieszczenia
01	PRZEDSIONEK	5,04	gres	2,8 m
02	HOL SZATNIOWY	13,86	gres	3,0 m
03	KORYTARZ	5,43	gres	3,0 m
04	TOALETA NP/D	4,32	gres	2,8 m
05	TOALETA MESKA	6,37	gres	2,8 m
06	POM. KOTŁOWNI	6,51	gres	3,0 m
07	ZAPL. SALI ŚWIETL.	20,84	gres	3,3 m
08	SZATNIA	12,30	gres	3,5 m
09	SALA ŚWIETLICOWA	150,04	gres	3,5 m
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU		220,39m ²		
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU		257,44m ²		



- LEGENDA :**
- Wyłącznik jednobiegunowy 10 A, 230 V.
 - Wyłącznik świecznikowy 10 A, 230 V.
 - Wyłącznik schodowy 10 A, 230 V.
 - Oprawa sufitowa żarowa 60 A, 230 V.
 - Oprawa ścienna żarowa 60 W, 230 V.
 - Plafoniera świetłkowa do świetłówek kompaktowych ES Systema - 3 x 18 W, 230 V, IP-20.
 - Oprawa świetłkowa z kloszem poliwęglanowym OPFa 236 - 2 x 36 W, 230 V, IP-65.
 - Wentylator kanałowy SILENT 100 CH 13 W, 230 V.
 - Wentylator kanałowy EDM 160 25 W, 230 V.
 - Wentylator kanałowy DECOR 300 plus 35 W, 230 V.

RZUT PRZYZIEMIA skala 1 : 50

INSTALACJE OŚWIETLENIA

P.P.i R.I. "PRONIL" s.c. 91-456 Łódź ul. Wersalska 47/75 tel./fax 0426406385 e-mail: pronil@wp.pl			
Rodzaj dokumentacji: Projekt budowlany budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej w m. Stróża gm. Andrespol ul. Tuszyńska numery ewid. działki 284 i 283/15		Nr proj.: 636	
Tytuł rys.: RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE OŚWIETLENIA		Skala: 1:100	Data: 10.2009
Projektował: tech. Elżbieta Jankowska upr. nr 339/89/WL		Podpis:	Nr rysunku: 2.
Sprawdził: 			

Łódź, 25.01.2010r.

h