

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczenie rowu w ulicy Głównej w Justynowie  
ADRES INWESTYCJI : Justynów ul. Główna od ulicy Robotniczej do torów PKP  
INWESTOR : Gmina Andrespol  
ADRES INWESTORA : 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126  
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Wzmocnienie pobocza</b>			
1	KNNR 6	Plantowanie poboczny wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1301-05	270*0,4 108.0	m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07 0114-08 analogia	108.0	m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
3	KNNR 6	Profilowanie poboczny	m <sup>2</sup>		
d.1	1301-01 analogia	108.0	m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
<b>2</b>		<b>Odmulenie rowów</b>			
4	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km - pogłębianie i wyprofilowanie rowów	m <sup>3</sup>		
d.2	0203-02 analogia	270,0*0,5*0,2+270,0*1,0*0,1 54.0	m <sup>3</sup>	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
5	KNR-W 2-01	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi na podsypce piaskowej - umocnienie dna, płyty Inwestora	m <sup>2</sup>		
d.2	0516-01	270,0*0,5 135.0	m <sup>2</sup>	135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
6	KNR-W 2-01	Umocnienie skarp kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi	m <sup>2</sup>		
d.2	0520-01 analogia	270,0*1,0 270.0	m <sup>2</sup>	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>