
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ANDRESPOLA-OŚWIETLENIE
ADRES INWESTYCJI : Andropol
INWESTOR : GMINA ANDRESPOL
ADRES INWESTORA : u.Rokicińska 126, Andropol

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ziemowit Goździk
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.09.2011

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-10 1101-01	Montaż masztu oświetlenia ulicznego z wykonaniem fundamentu na mokro 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 5-10 1104-02	Montaż latarni ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR AT-06 0108-03 + KNR AT-06 0108-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III 1	kurs kurs	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR-W 5-10 1101-01	Montaż masztu oświetlenia ulicznego z wykonaniem fundamentu na mokro	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0200	0.00	0.000		
	7260199	-- Materiały -- słup stalowy oświetleniowy okrągły h=12m z tabliczką bezpiecznikową dla czterech opraw 250W	szt	1.0000	0.00	0.000		
	2221420	fundament betonowy	szt	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	Złącze kablowe ZK2 w/g schematu ideowego		1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000	0.00	0.000		
	39510	-- Sprzęt -- samochód dostawczy	m-g	0.7100	0.00	0.000		
Razem pozycja 1						0.000	1.000	0.00
2	KNR-W 5-10 1104-02	Montaż latarni ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.0300	0.00	0.000		
	7260099	-- Materiały -- głowica czteroramienna	kpl	1.0000	0.00	0.000		
	7260799	przewody	kpl	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	Oprawa oświetleniowa dekaracyjna do oświetlenia pośredniego typu AL250W		4.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000	0.00	0.000		
	39510	-- Sprzęt -- samochód dostawczy	m-g	0.2300	0.00	0.000		
Razem pozycja 2						0.000	1.000	0.00
3	KNR AT-06 0108-03 +KNR AT-06 0108-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III	kurs				1	
	39000	-- Sprzęt -- samochód o ładowności do 12 t	m-g	0.1130	0.00	0.000		
Razem pozycja 3						0.000	1.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł