

KSIĄŻKA OBMIARÓW

Modernizacja poprzez remont świetlicy wiejskiej w Justynowie - cz I

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja poprzez remont świetlicy wiejskiej w Justynowie - cz I					
1 DACH DWUSPADOWY - ISTN. SALA IMPREZOWO-TANECZNA - ROZBIÓRKI I ODTWORZENIE					
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku - DO TRANSPORTU CELEM UTYLIZACJI (R x 2)	m ²		
d.1	0508-02	197,95	m ²	197,950	
				RAZEM	197,950
2	ANALIZA	ROZBIÓRKA IZOLACJI TERMICZNEJ ZE SKRAWKÓW MATERIAŁOWYCH	m ²		
d.1	WŁASNA	197,95	m ²	197,950	
				RAZEM	197,950
3	KNNR-W 3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0516-06	197,95	m ²	197,950	
				RAZEM	197,950
4	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0406-04	183,34	m ²	183,340	
				RAZEM	183,340
5	ANALIZA	TRANSPORT I OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH	m ²		
d.1	WŁASNA	197,95	m ²	197,950	
				RAZEM	197,950
6	KNNR 7	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie do 50 kg - PROFILE TYPU " ZW" Z BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 2,5 MM, MOCOWANE POPRZECZNIE DO ISTNIEJĄCYCH KROKWI ŻELBETOWYCH JAKO KONSTRUKCJA DLA POKRYCIA Z BLACHY TRAPEZOWEJ. WSP. DO R=2,0	t		
d.1	0206-03	1,067	t	1,067	
				RAZEM	1,067
7	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4,00 m2 na łąkach lub deskowaniu	m ²		
d.1	202 0529-01	197,95	m ²	197,950	
				RAZEM	197,950
8	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1	0514-01	5,67	m ²	5,670	
				RAZEM	5,670
9	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo	m ²		
d.1	0602-05	158,42	m ²	158,420	
				RAZEM	158,420
10	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm	m ²		
d.1	202 2702-01	158,27	m ²	158,270	
				RAZEM	158,270
2 PODŁOGA W ISTN. SALI IMPREZOWO - TANECZNEJ - ROZBIÓRKI I WYKONANIA					
11	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - PODŁOGI Z DESEK - 2 WARSTWY - NA LEGARACH	m ²		
d.2	0801-06	Krotność = 2 158,42	m ²	158,420	
				RAZEM	158,420
12	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - NA ISTNIEJĄCYM PODKŁADZIE BETONOWYM POD STYROPIAN	m ²		
d.2	0604-01	158,42	m ²	158,420	
				RAZEM	158,420
13	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - IZOLACJA POSADZKI Z PŁYT STYROPIANOWYCH fs 20 GR 9 CM	m ²		
d.2	0602-03	158,42	m ²	158,420	
				RAZEM	158,420
14	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej - UKŁADANA NA WIERZCHU IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU POD POSADZKĘ CEMENTOWĄ	m ²		
d.2	0604-02	158,42	m ²	158,420	
				RAZEM	158,420
15	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - GRUBOŚCI 75 MM	m ²		
d.2	1104-02	158,42	m ²	158,420	
				RAZEM	158,420
16	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.2	1104-03	Krotność = 5,5 158,42	m ²	158,420	
				RAZEM	158,420
17	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.2	1208-01	158,42	m ²	158,420	

KSIĄŻKA OBMIARÓW

Modernizacja poprzez remont świetlicy wiejskiej w Justynowie - cz I

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	158,420
18	KNNR 2 d.2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - DO 5 MM GRUBOŚCI Krotność = 3 158,42	m ² m ²	 158,420	
				RAZEM	158,420
19	KNR 0-28 d.2 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni - ANALOGIA - GRUNTOWANIE PODŁOŻA POD PRZYKLEJENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH 158,42	m ² m ²	 158,420	
				RAZEM	158,420
20	KNR-W 2-02 d.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - POSADZKA Z PŁYTEK GRES 158,42	m ² m ²	 158,420	
				RAZEM	158,420
21	KNR-W 2-02 d.2 1115-02	Cokołiki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - Z PRZYCIĘTYCH PŁYTEK GRES 50,2	m m	 50,200	
				RAZEM	50,200
22	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile - ANALOGIA - LISTWY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH 50,2	m m	 50,200	
				RAZEM	50,200