

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Przebudowa słupów</b>			
1.1 KNR 503/317/6 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III	2		szt
<b>2 Przebudowa kabli</b>			
2.1 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi·15·mm	5		m
2.2 TPSA 40/505/9 Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, zaciski słupowe	4		szt
2.3 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	674		m
2.4 TPSA 40/606/4 Montaż skrzynki słupowej	1		szt
2.5 TPSA 40/603/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	1		szt
2.6 TPSA 40/603/3 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 30 parach zacisków - montaż i demontaż kabla LU08S/020-022	1,5		szt
2.7 TPSA 40/718/3 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	1		złącze
2.8 TPSA 40/731/5 Wprowadzenie do złącza dodatkowego kabla o średnicy do 30 mm	1		szt
2.9 TPSA 40/731/2 Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, połączenie proste łącznikiem modułowym	60		szt
2.10 TPSA 40/723/4 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach R= 1,000 M= 0,000 S= 1,000	1		złącze
2.11 KNR 501/819/4 Krosowanie obwodów od opravek bezpiecznikowych do izolatorów, skrzynka na górze słupa - analogia, krosowanie abonentów w skrzynkach R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	13	2,00	obwód
<b>3 Demontaż</b>			
3.1 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - analogia, demontaż kabli R= 0,500 M= 0,000 S= 0,500	1 150		m
3.2 TPSA 40/505/9 Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, zaciski słupowe - analogia, demontaż R= 0,500 M= 0,000 S= 0,500	2		szt