

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II 305*0.9*1.3	m ³ m ³	356.850	
				RAZEM	356.850
2	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 305*0.9*0.4	m ³ m ³	109.800	
				RAZEM	109.800
3	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 305*0.9*0.3	m ³ m ³	82.350	
				RAZEM	82.350
4	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 365.85+82.350	m ³ m ³	448.200	
				RAZEM	448.200
5	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 10cm ponad wierzch rury 305*0.3*0.9	m ³ m ³	82.350	
				RAZEM	82.350
6	KNNR 4 1008-03	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm 305	m m	305.000	
				RAZEM	305.000
7	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm materiał inwestora 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 11 0306-01	Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm 21	kpl. kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000