

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Ogrodzenie z przęsł stalowych wysokości 1600 mm z bramą dwuskrzydłową i 2 furtkami na podmurówce z cegły klinkierowej					
1	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytładowczymi na odległość do 1 km (93+32.5+1.0*2-4.0)*0.25*1.0	m ³	30.875	
				RAZEM	30.875
2	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km Krotność = 8 30.875	m ³		
				RAZEM	30.875
3	KNR 2-02 1801-02 analogia	Cokoły betonowe 0.25x1,0 m (93+32.5-4.0-1.0*2)	m		
				RAZEM	30.875
4	KNR 2-02 1801-04	Nadmurówka na cokole z cegły klinkierowej pełnej dodatek - 3 warstwy 93+32.5-1.0*2-4.0	m	119.500	
				RAZEM	119.500
5	KNR 4-01 0311-03	Wykonanie rolki z cegieł klinkierowych na czarnej zaprawie do klinkieru o szerokości 1 ceg. 93+32.5-1.0*2-4.0	m		
				RAZEM	119.500
6	KNR 2-02 1803-04	Ogrodzenie z przęsł wysokości 1.6 m na słupkach stalowych z profili zamkniętych 80x80 x3 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 93+32.5-1.0*2-4.0	m		
				RAZEM	119.500
7	KNNR-W 2 W1201-01 analogia	Montaż furtki 1.0*1.6*2	m ²		
				RAZEM	119.500
8	KNR 2-02 1808-07	Brama dwuskrzydłowa z profili zamkniętych wg. ogrodzenia szer. 4,0 m z słupkami 100x100x3	kpl.	3.200	
				RAZEM	3.200
				1.000	
				RAZEM	1.000