

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)


**Temat : Roboty budowlano – remontowe
Zmiana sposobu użytkowania
obiektu na przedszkole**

Adres: Wiśniowa Góra ul. Piekarnicza 4
dz. nr 257/2 gm. Andrespol

Inwestor: Urząd Gminy w Andrespolu
Andrespol ul. Rokocińska 126

Projektant : Barbara Morawska
zam. 95-100 Zgierz ul. Sukiennicza 38
mgr inż. arch. Liliana Weronika
Wrońska - Kuśmierk
technik Elżbieta Jankowska
mgr inż. Sławomir Olszewski

Barbara Morawska
Inżynier Budownictwa
nr upr. 153/83/WML
§ 5 ust. 1 pkt 1 § 13 ust. 1 pkt 2



mgr inż. Sławomir Olszewski
upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej
projektowa 272/86/WL, wykonawcza 252/87/WL
ŁOD/IS/0211/02

tech. ELŻBIETA JANKOWSKA
upr. bud. z § 2, u. 1, p. 2 i § 13, u. 1, p. 4d
w spec. instalacji inżynieryjnej
w zakr. instalacji i sieci energet.
nr 329/89/WŁ

AUTORSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWO-WYKONAWCZA „EKO”
mgr inż. arch. L. Wrońska-Kuśmierk
upr. bud. nr. 32/87/WML
91-357 Łódź, ul. Osadnicza 66
tel. (0-42) 658 01 84, 0-602 706 213
NIP 727-401 24-15, Regon 470408961

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW NA TERENIE DZIAŁKI:

Działka jest zabudowana.

Wejście i wjazd na działkę z utwardzonej drogi.

ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI:

- prace rozbiórkowe ścianek działowych
- wykucie otworu drzwiowego po osadzeniu nadproża
- wykonanie instalacji wody i kanalizacji dla nowego usytuowania łazienki
- przeróbka instalacji wentylacji
- przeróbka instalacji elektrycznej
- wykonanie sufitów z płyt g-k
- wykonanie prac glazurniczych
- wykonanie okładzin podłogowych
- wykonanie prac malarskich
- montaż witryn z roletami
- docieplenie budynku

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie obiektu brak elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

WYKAZ WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ w trakcie realizacji robót :

1. Upadek narzędzi lub materiałów z wysokości
2. Upadek przy nierównościach lub zahaczenie się o wystające elementy
3. Korzystanie z uszkodzonych narzędzi lub reperowanie ich nie wyłączony z kontaktu - kategorię zabronione !
4. Niebezpieczeństwo upadku

PRZY REALIZACJI PRAC NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OGÓLNYCH ZASAD BHP
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH :

1. pracownicy powinni być codziennie zapoznani przez brygadzystę lub majstra z występującym niebezpieczeństwem lub zagrożeniem
2. pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i środki lub urządzenia jak : rękawice , hełmy i okulary ochronne.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZEŃSTWOM:

- prace wykonywane przez wyspecjalizowane firmy

- wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego zatrudnionych pracowników ze wskazaniem na niebezpieczne elementy pracy
- Należy zapewnić pracownikom stały dostęp do telefonu alarmowego, wykazu telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH

- prace o powszechnie znanych rozwiązaniach technologicznych
- używane narzędzia powinny być sprawne i nieuszkodzone
- zatrudnieni pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej: ubrania robocze, rękawice ochronne, kaski przy montażu rusztowania i pracy na rusztowaniu.

Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie dotyczy.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126).

Barbara Morawska
Inżynier Budownictwa
n. upr. 153/88/WML
§ 5 ust. 1 pkt 1 § 13 ust. 1 pkt 2