

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pomieszczeń związany z zmianą sposobu użytkowania obiektu na przedszkole - II ETAP - roboty zewnętrzne</b>					
<b>1 4545000-6 ELEWACJA</b>					
1	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (22.60+12.04)*2*5.0-2.40*3.0*2-5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	326.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>326.300</b>
2	KNR 4-01 d.1 0347-09	Skucie płyt na ścianach zewnętrznych z wywiezieniem gruzu 6.50*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
3	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją (22.60+12.04)*2*5.0-2.40*3.0*2-5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	326.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>326.300</b>
4	KNR 0-23 d.1 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm (22.60+12.04)*2*5.0-2.40*3.0*2-5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	326.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>326.300</b>
5	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (22.60+12.04)*2*5.0-2.40*3.0*2-5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	326.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>326.300</b>
6	KNR 0-23 d.1 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (2.40*2+3.0)*2*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.340</b>
7	KNR 0-23 d.1 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (2.40*2+3.0)*2*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.340</b>
8	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach 7.40*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
9	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 5.0*8+1.50*3*9+3.0*4+2.40*4+3.0*2	m m	108.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.100</b>
10	KNR 0-23 d.1 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 332+2.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	334.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>334.340</b>
11	KNR 0-23 d.1 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 332.0+2.34-(22.58+12.04)*2* 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	265.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.100</b>
12	KNR-W 2-02 d.1 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy kamyczkowej żywicznej gr. 1.5-3 mm wykonywane na cokole (22.58+12.04)*2* 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.240</b>
13	KNR-W 2-02 d.1 0919-03 analogia	Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy i ułożenie parapetów z płytek ceramicznych 3.10*0.25*2+1.60*0.25*9+4.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.150</b>
14	kalkulacja d.1 własna	Malowanie balustrady z reperacją i oczyszczeniem podjazdu dla niepełnosprawnych -kolor istniejący 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 45453000-7 DACH</b>					
15	KNR 4-01 d.2 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 13.54*12.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	163.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.022</b>
16	KNR AT-09 d.2 0201-02	Montaż styropapy gr. 10 cm z mocowaniem do podłoża 163.022	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	163.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.022</b>
17	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, itp. z blachy nie nadającej się do użytku (13.54+12.07+12.04) *0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.178</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12.0*0.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
19	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.00	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
20	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5*8	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
21	KNR-W 2-02 d.2 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej 5*8	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
22	KNR-W 2-02 d.2 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-chy powlekanej 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
23	KNR-W 2-02 d.2 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elemen-tów 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24	KNR-W 2-02 d.2 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej 12.0*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
25	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, itp. z blachy nie nadają-cej się do użytku (13.54+12.07+12.04) *(0.35+0.12)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.696</b>
26	KNR-W 4-01 d.2 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-pą wierzchniego krycia 13.54*12.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	163.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.022</b>
<b>3</b>	<b>45440000-3</b>	<b>REMONT DACHU konstrukcji stalowej</b>			
27	KNR 4-01 d.3 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach-lowanych jednokrotnie konstrukcji dachu -współcz. 1,5 za dźwigary + tra-pez + podsufitka Krotność = 1.5 (7.20+7.40)*2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.200</b>
28	kalkulacja d.3 własna	Uzupełnienie malowania pozostałej konstrukcji dachu z oczyszczeniem 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 4-01 d.3 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć druć stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm 8*2	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>4</b>	<b>45450000-6</b>	<b>INNE</b>			
30	KNNR 7 d.4 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami kryte płytą poliwęglanową 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31	kalk. własna d.4	Demontaż krat okiennych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>45333000-0</b>	<b>Roboty instalacyjne gazowe</b>			
32	KNR-W 2-19 d.5 0215-01	Wymiana szafki przyłącza gazowego o śr.nom. 50 mm z sprawdzeniem 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>