

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-10 0702-02	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych wciągnięciem szczękowym (do 2 belek ustojowych) 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR 5-10 0901-01	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm ² rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia 0.6	km/1 przew		
			km/1 przew	0.600	
				RAZEM	0.600
3	KNR 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową (1 lampa) 5	kpl.		
			kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 5-10 0909-03	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-08 0613-12	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - dł. uziemiacza do 4.5m - kat.gr.III 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 5-13 0101-01	Odtworzenie trasy linii w terenie przejrzystym 0.5	km		
			km	0.500	
				RAZEM	0.500
7	E - 0510 0100-04	Montaż bezpieczników typu BNu25 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 2	przew.		
			przew.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar		
			pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000