

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45262700-8	Rozbiórki			
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych	m ²		
d.1	0428-03	60.0	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 4-01	Rozebranie paneli na ścianach - materiał do odzysku	m ²		
d.1	0426-05	40.0	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-10	1.40*2.0	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
5	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	9.14	m ³	9.140	
				RAZEM	9.140
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	60.0*0.04+60.0*0.10*0.10+2.8*0.05+60.0*0.10	m ³	9.140	
				RAZEM	9.140
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 4 9.14	m ³	9.140	
				RAZEM	9.140
2	45430000-0	Posadzki			
8	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-07	43	m ³	43.000	
				RAZEM	43.000
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³		
d.2	1101-01 z.sz. 5.4. 9913	60.0*0.10	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0606-01	60.0	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0609-03	60.0	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
12	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²		
d.2	202 1125-01	60.0	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
13	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - dod. za zmianę grub.o 1 cm	m ²		
d.2	202 1125-02	Krotność = 2 60.0	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2	1106-07	60.0	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
16	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES szklwiony o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm , fuga gr. 3 mm	m ²		
d.2	202 2806-05	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
17	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES wys. 8 cm (fuga gr. 3 mm)	m		
d.2	202 2809-04	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	45310000-3	Instalacja elektryczna			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 d.3 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNNR 5 d.3 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 8*2	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		8	pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
4	45331000-6	Instalacja CO			
23	KNR 4-02 d.4 0505-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 20 mm	szt.		
		2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 4-02 d.4 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-02 d.4 0508-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-02 d.4 0516-05	Montaż grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-15 d.4 0415-05	Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-15 d.4 0415-01	Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm termostatyczny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	45330000-9	Instalacja wod-kan.			
29	KNR 2-15 d.5 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-15 d.5 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 d.5 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 2-15 d.5 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 d.5 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-15 d.5 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.5		Sprawdzenie szczelności instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	45440000-3	Roboty malarskie			
37 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
38 d.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		120*40%	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
39 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
40 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
41 d.6	KNR-W 2-02 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
42 d.6	KNR 0-18 2613-03	Montaż paneli ściennych na gotowym ruszcie materiał z odzysku	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
43 d.6	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-12 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,1 m ² - naświetla bez szczelin malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		1.50*1.50*2	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
44 d.6	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
		1.20*2.0	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
45 d.6	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.20*2.0	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
46 d.6	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.25*2.0*2	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		0.25*2.0*2*2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.6	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000