

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-----------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| Oświetlenie uliczne w ulicy Ogrodowej w Betoniu Przykościelnym | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 185 | m m | 185.000 | 185.000 |
| | | | | RAZEM | 185.000 |
| 2 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 185 | m m | 185.000 | 185.000 |
| | | | | RAZEM | 185.000 |
| 3 | KNR 5-10 0301-02 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m 370 | m m | 370.000 | 370.000 |
| | | | | RAZEM | 370.000 |
| 4 | KNR 5-10 0301-03 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m 370 | m m | 370.000 | 370.000 |
| | | | | RAZEM | 370.000 |
| 5 | KNR 5-10 0702-02 | Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych wciągnikiem szczękowym (do 2 belek ustojowych) 2 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 6 | KNR 5-10 1011-01 | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą sodową 2 | kpl. kpl. | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 7 | KNR 5-08 0613-12 | Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - dł. uziemiacza do 4.5m - kat.gr.III 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNR 4-03 1201-01 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 2 | przew. przew. | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 9 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1 | pomiar pomiar | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNR 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 260 | m m | 260.000 | 260.000 |
| | | | | RAZEM | 260.000 |
| 11 | | Dostarczenie kabla YAKY4x70mm2 175 | m m | 175.000 | 175.000 |
| | | | | RAZEM | 175.000 |
| 12 | | Dostarczenie kabla YAKY2x25mm2 90 | m m | 90.000 | 90.000 |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 13 | E - 0510 0100-01 | Montaż złącza kablowego ZK3 z nadstawką sterującą i pomiarową dla oświetlenia ulicznego 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | KNR 5-10 0306-03 | Mechaniczne przepychanie rur PCV o śr. do 150 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę 10 | m m | 10.000 | 10.000 |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 15 | KNR 5-10 0803-04 | Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia 1 | kpl. kpl. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNR-W 5-10 0803-03 | Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 1 | kpl. kpl. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |