

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45450000-6	ROBOTY ZIEMNE I IZOLACJE PIWNIC			
1	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 78.84*0.6	m ³ m ³	 47.304	 47.304
2	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 78.84	m ² m ²	 78.840	 78.840
3	KNR 0-23 d.1 2611-02	Gruntowanie podłoża emulsją 78.84	m ² m ²	 78.840	 78.840
4	kalkulacja d.1 własna	Wykonanie izolacji p.wilgociowej ścian piwnic 78.84	m ² m ²	 78.840	 78.840
5	KNR 0-23 d.1 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wodoodpornymi- przykle- jenie płyt styropianowych gr.14 cm do ścian współcz. Lambda 0,04 W/m K 78.84	m ² m ²	 78.840	 78.840
6	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 78.84	m ² m ²	 78.840	 78.840
7	KNR 2-02 d.1 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej 78.84	m ² m ²	 78.840	 78.840
8	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 78.84*0.6	m ³ m ³	 47.304	 47.304
2	45453000-7	DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
9	KNR 2-02 d.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 1077.41+127.61	m ² m ²	 1205.020	 1205.020
10	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 38.77+280.98+428.36	m ² m ²	 748.110	 748.110
11	KNR 0-23 d.2 2611-02	Gruntowanie podłoża emulsją 748.11	m ² m ²	 748.110	 748.110
12	KNR 0-23 d.2 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 -przykleje- nie płyt styropianowych gr.14 cm do ścian lambda 0,04 W/m K 38.77+280.98+428.36	m ² m ²	 748.110	 748.110
13	KNR 4-01 d.2 0408-01 analogia	Montaż krawędziaka 10x10 cm pod obróbkę pasa podrywnowego 63.42	m m	 63.420	 63.420
14	KNR 0-23 d.2 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty- ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (280.98+428.36+38.77)*4	szt szt	 2992.440	 2992.440
15	KNR 0-23 d.2 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 748.11	m ² m ²	 748.110	 748.110
16	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy- pukłych kątownikiem metalowym 797.2+7.20*4	m m	 826.000	 826.000
17	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo- silikatowego o uziarnieniu gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 38.77+280.98+428.36	m ² m ²	 748.110	 748.110
18	KNR 0-33 d.2 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie średnia wys. 65 cm (11.6*2-3.35)*(0.3+1.0)*0.5+(63.42-19.5)*0.3+(63.42-12.22)*1.0	m ² m ²	 77.279	 77.279

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 748.11-53.692-77.279	m ² m ²	RAZEM 617.139	77.279 617.139
20	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -parapety [[63.42*2+11.60*2]*2-12.2]*0.40	m ² m ²	RAZEM 115.152	115.152
21	NNRNKB d.2 202 0925-01	Montaż okładziny typu "panele drewnopodobne" - ściana frontowa 10.06*1.55+11.56*1.55+7.0*1.55+6.02*1.55	m ² m ²	RAZEM 53.692	53.692
3 45450000-6 OCIEPLENIE OŚCIEŻY					
22	KNR 0-23 d.3 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 lambda =0, 04 W/m K gr. 3 cm - przyklejenie do ościeży 797.2*0.25	m ² m ²	RAZEM 199.300	199.300
23	KNR 0-23 d.3 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 797.2*0.25	m ² m ²	RAZEM 199.300	199.300
24	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 199.3	m ² m ²	RAZEM 199.300	199.300
25	KNR 0-23 d.3 0931-01	Nalóżenie podkładowej masy tynkarskiej 199.3	m ² m ²	RAZEM 199.300	199.300
26	KNR 0-23 d.3 0933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikatowo-silikonowych - ościeża 199.3	m ² m ²	RAZEM 199.300	199.300
4 45453000-7 DOCIEPLENIE STROPODACHU					
27	KNR AT-09 d.4 0201-02	Montaż styropapy gr. 14 cm z mocowaniem do podłoża czterema łącznikami na m ² . Styropian EPS 100-038 lambda 0,038 W/m K 731.16	m ² m ²	RAZEM 731.160	731.160
28	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (11.60*2+63.42*4)*0.25	m ² m ²	RAZEM 69.220	69.220
29	KNR 4-01 d.4 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 63.6	m m	RAZEM 63.600	63.600
30	KNR 4-01 d.4 0529-02	Zawieszenie rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie matych łątek, 7.20*4+4.0	m m	RAZEM 32.800	32.800
31	KNR-W 2-02 d.4 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej 63.6	m m	RAZEM 63.600	63.600
32	KNR-W 2-02 d.4 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
33	KNR-W 2-02 d.4 0514-01	Obróbki z blachy powlekanej (11.60*2+63.42)*0.5+63.6*2*0.3	m ² m ²	RAZEM 81.470	81.470
34	KNR 4-01 d.4 0820-02	Montaż płyty OSB wodoodpornej gr. 18 mm pod obróbki 11.60*0.45*2	m ² m ²	RAZEM 10.440	10.440
35	KNR-W 4-01 d.4 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2 mm na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200g/m ² - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 731.16	m ² m ²	RAZEM 731.160	731.160
5 45450000-6 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
36	kalkulacja d.5 własna	Demontaż starych okien z wywózką i montaż nowych okien współczynnika Uk = 1,6 W/m ² K z wymianą parapetów i obróbką z pomalowaniem szt. 39	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		38.17	m ²	38.170	
				RAZEM	38.170
37	KNNR-W 3 d.5 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -2 szt.	m ²		
		6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
38	kalk. własna d.5	Demontaż , przeróbka i ponowny montaż krat	kpl.		
		13+28	kpl.	41.000	
				RAZEM	41.000
39	KNR 4-01 d.5 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		1.20*1.50*13+1.20*0.8*28	m ²	50.280	
				RAZEM	50.280