

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 302	m ²		
			m ²	302.000	
				RAZEM	302.000
2	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hakdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 30.2	m ³		
			m ³	30.200	
				RAZEM	30.200
3	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II dalsze 4 km Krotność = 8 30.2	m ³		
			m ³	30.200	
				RAZEM	30.200
4	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 6.5	m ³		
			m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
5	KNR 2-01 0212-04	wywóz i załadunek gruzu koparkami o poj 0.25 m ³ z transportem samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 6.5	m ³		
			m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
6	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 6.5	m ³		
			m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 61.7	m		
			m	61.700	
				RAZEM	61.700
8	KNR 2-02 0103-05	wykonanie muru oporowego z cegieł pełnych na zapr.cement.gr.1 1/2ceg. 4.5	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
9	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 302	m ²		
			m ²	302.000	
				RAZEM	302.000
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm Krotność = 0.75 256	m ²		
			m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
11	KNR 0-11 0321-02	Ułożenie kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem typu" kość" 302	m ²		
			m ²	302.000	
				RAZEM	302.000