

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------|--|----------------|--------|--------|
| 1 | | Roboty remontowe piętro | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania | m ² | | |
| d.1 | 0621-01 | (5.57*2+2.45)*2*1.3 | m ² | 35.334 | |
| | | | | RAZEM | 35.334 |
| 2 | KNR-W 2-02 | Schody , czyszczenie ,szlifowanie - lakierowanie dwukrotne | m ² | | |
| d.1 | 1036-09 | Krotność = 1.15 | m ² | 16.580 | |
| | | 12.98+0.15*1.20*20 | | RAZEM | 16.580 |
| 3 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z wykładzin PCV | m ² | | |
| d.1 | 0811-07 | hall | m ² | 11.060 | |
| | | 11.06 | m ² | 7.550 | |
| | | pokój logopedy | m ² | 7.550 | |
| | | 7.55 | m ² | 12.180 | |
| | | pokój lekarski | | RAZEM | 30.790 |
| | | 12.18 | | | |
| 4 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi | m ³ | | |
| d.1 | 0108-11 | na odległość do 1 km | m ³ | 2.075 | |
| | | 35.334*0.05+30.79*0.01 | | RAZEM | 2.075 |
| 5 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - | m ³ | | |
| d.1 | 0108-12 | za każdy następny 1 km | m ³ | 2.075 | |
| | | Krotność = 9 | | RAZEM | 2.075 |
| | | 2.075 | | | |
| 2 | 45400000-1 | Piętro - roboty budowlane | | | |
| 6 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m ² | | |
| d.2 | 202 1130-01 | 11.06+7.55+12.18 | m ² | 30.790 | |
| | | | | RAZEM | 30.790 |
| 7 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianę | m ² | | |
| d.2 | 1123-02 | (11.06+7.55+12.18)*1.1 | m ² | 33.869 | |
| | | | | RAZEM | 33.869 |
| 8 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| d.2 | 1123-04 | 33.869 | m ² | 33.869 | |
| | | | | RAZEM | 33.869 |
| 9 | KNR-W 2-02 | Demontaż listew | m ² | | |
| d.2 | 1036-02 | Krotność = 0.5 | m ² | 25.220 | |
| | | (4.1+8.51)*2 | | RAZEM | 25.220 |
| 10 | KNR 4-01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m ² | | |
| d.2 | 0816-04 | 34.07 | m ² | 34.070 | |
| | | | | RAZEM | 34.070 |
| 11 | KNR-W 2-02 | Montaż listew drewnianych cokołowych | m ² | | |
| d.2 | 1036-02 | Krotność = 0.5 | m ² | 25.220 | |
| | | (4.1+8.51)*2 | | RAZEM | 25.220 |
| 12 | KNR 2-02 | Lakierowanie parkietu - sala zabaw dzieci | m ² | | |
| d.2 | 1509-01 | Krotność = 2 | m ² | 34.070 | |
| | | 34.07 | | RAZEM | 34.070 |
| 13 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | | |
| d.2 | 1510-01 | (5.57*2+2.45*2)*1.5+(1.40+2.26)*2*1.5 | m ² | 35.040 | |
| | | | | RAZEM | 35.040 |
| 14 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe -kl. schodowa | m ² | | |
| d.2 | 202 1134-02 | (5.57*2+2.45)*2*1.3 | m ² | 35.334 | |
| | | | | RAZEM | 35.334 |
| 15 | KNR AT-26 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny , elastyczny bez ostrej powłoki | m ² | | |
| d.2 | 0301-04 | 35.334 | m ² | 35.334 | |
| | | | | RAZEM | 35.334 |
| 16 | KNR-W 2-02 | Oczyszczenie , szlifowanie ,lakierowanie dwukrotne - boazeria | m ² | | |
| d.2 | 1036-09 | Krotność = 2 | m ² | 31.720 | |
| | | sala zabaw | | RAZEM | 31.720 |
| | | (4.1+8.1)*2*1.3 | | | |
| 3 | | Roboty remontowe piwnica - obieralnia | | | |
| 17 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi | m ³ | | |
| d.3 | 0108-11 | na odległość do 1 km | m ³ | 0.874 | |
| | | 25.388*0.025+7.981*0.03 | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | KNR 4-01 d.3 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0.874 | m ³ m ³ | RAZEM 0.874 | 0.874 |
| 19 | KNR 4-01 d.3 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (3.47+2.3)*2*2.2 | m ² m ² | RAZEM 25.388 | 0.874 25.388 |
| 20 | KNR 4-01 d.3 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.47*2.3 | m ² m ² | RAZEM 7.981 | 25.388 7.981 |
| 21 | KNR 4-01 d.3 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 3.47*2.3 | m ² m ² | RAZEM 7.981 | 7.981 7.981 |
| 22 | NNRNKB d.3 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 3.47*2.3 | m ² m ² | RAZEM 7.981 | 7.981 7.981 |
| 23 | NNRNKB d.3 202 2805-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3.47*2.3 | m ² m ² | RAZEM 7.981 | 7.981 7.981 |
| 24 | NNRNKB d.3 202 0837-03 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej [3.47+2.3]*2.5 | m ² m ² | RAZEM 14.425 | 7.981 14.425 |
| 25 | KNR-W 2-02 d.3 1509-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem -sufit 7.981 | m ² m ² | RAZEM 7.981 | 14.425 7.981 |
| 26 | KNR 4-01 d.3 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.8*2.0 | m ² m ² | RAZEM 1.600 | 7.981 1.600 |
| 27 | kalkulacja d.3 własna | Demontaz i ponowny montaż zlewu- pom. obieralni 1 | kpl kpl | RAZEM 1.000 | 1.600 1.000 |
| 28 | kalkulacja d.3 własna | Wymiana osprzętu i sprawdzenie instalacji elektrycznej 1 | kpl kpl | RAZEM 1.000 | 1.000 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |