

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedszkole Justynów ul. Kasprzaka 18 - wentylacja					
1	KNR 2-17 0208-01	Wentylatory wywiewne , kanałowe V= 240 dm3 , max. 29 W	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-17 0208-01	Wentylatory wywiewne , kanałowe ,8W do sal zabaw dla dzieci	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-17 0320-01 analogia	Montaż +dostawa klimatyzatora ; 5,4 kW chłodzenie , 6,8 kW grzania (ciężar maks. 23 kg) z wykonaniem podłączenia i odprowadzeniem skroplin	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-17 0141-06	Okap wentylacyjny stalowe prostokątne o wym. 120x100cm z bl. kwasoodpornej z wentylatorem wyciągowym + podłączenie , dostawa , montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 0-13 0126-03	Montaż przewodów skroplin z rur Pe o śr. 32 mm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
6	kalkulacja własna	Doprowadzenie energii elektrycznej do wentylatorów i jednostek zewnętrznych 1+2+2	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa klimatyzatorów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 1.0*1.0*3*1.3	m ²		
			m ²	3.900	
				RAZEM	3.900