

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty naprawcze			
1	KNR-W 2-02	Boazerie , czyszczenie ,szlifowanie - lakierowanie dwukrotne	m ²		
d.1	1036-09	(5.4*2+2.45*2)*1.3+[2.46*2+6.07*2]*1.3	m ²	42.588	
				RAZEM	42.588
2	KNR-W 2-02	Boazerie - oczyszczenie , szlifowanie ,lakierowanie dwukrotne -kl. schodowa	m ²		
d.1	1036-09	Krotność = 1.15 18.0*1.3	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
3	KNR-W 2-02	Demontaż listew drewnianych szerokości do 12 cm	m ²		
d.1	1036-02	Krotność = 0.3 (5.4*2+2.45*2)+[2.46*2+6.07*2]	m ²	32.760	
				RAZEM	32.760
4	KNR-W 2-02	Boazerie - elementy wykończenia -montaż listwy drewnianej cokołowej	m		
d.1	1036-08	5.4*2+2.45*2+6.07*4+2.46*4	m	49.820	
				RAZEM	49.820
5	KNR 4-01	Demontaż drewnianej obudowy grzejników, oczyszczenie lakierowanie i ponowny montaż	szt.		
d.1	0432-02	2	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek terakota	m ²		
d.1	0811-07	6.16+14.42+13.04	m ²	33.620	
				RAZEM	33.620
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	[5.19*2+2.78*2]*2.5+[3.29*2+2.26*2]*2.5	m ²	67.600	
				RAZEM	67.600
8	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
d.1	0211-03	6.16+14.42	m ²	20.580	
				RAZEM	20.580
9	KNR 2-17	Okapy wentylacyjne stalowe - demontaż	szt.		
d.1	0141-04	Krotność = 0.5	szt.	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	33.62*0.025+20.58*0.02+20.58*0.04+67.6*0.02	m ³	3.427	
				RAZEM	3.427
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 9 3.427	m ³	3.427	
				RAZEM	3.427
2	45400000-1	Parter - roboty budowlane			
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych pod glazurę	m ²		
d.2	0713-03	67.6+6.16+14.42	m ²	88.180	
				RAZEM	88.180
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	6.16+14.42+13.04+3.16+3.16	m ²	39.940	
				RAZEM	39.940
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-01	39.94	m ²	39.940	
				RAZEM	39.940
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	67.6	m ²	67.600	
				RAZEM	67.600
16	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych niepoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 z fragm. korytarza ze schodami	m ²		
d.2	202 2805-05	36.78	m ²	36.780	
				RAZEM	36.780
17	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.2	202 2809-02	(3.29+2.26+5.19+2.78+1.40+5.57+2.45)*2	m	45.880	
				RAZEM	45.880
18	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej do sufitu	m ²		
d.2	0840-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		67.6	m ²	67.600	
				RAZEM	67.600
19	KNR-W 2-02 d.2 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 2.0*4+1.20*2+0.85*4+1.50*6	m		
			m	22.800	
				RAZEM	22.800
20	KNR 4-01 d.2 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 34.07	m ²		
			m ²	34.070	
				RAZEM	34.070
21	KNR 2-02 d.2 1509-01	Lakierowanie parkietu Krotność = 2 34.07	m ²		
			m ²	34.070	
				RAZEM	34.070
22	KNR-W 2-02 d.2 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - sufity 6.16+14.42+13.04	m ²		
			m ²	33.620	
				RAZEM	33.620
23	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (5.57*2+2.45*2)*1.5+(1.40+2.26)*2*1.5	m ²		
			m ²	35.040	
				RAZEM	35.040
24	KNR AT-26 d.2 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny , elastyczny - bez ostrej powłoki (5.57*2+2.45*2)*1.0+(1.40+2.26)*2*1.0	m ²		
			m ²	23.360	
				RAZEM	23.360
25	KNR 4-01 d.2 0818-05	Demontaż posadзки z tworzyw sztucznych - korytarz parter 12.18	m ²		
			m ²	12.180	
				RAZEM	12.180
26	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 12.18	m ²		
			m ²	12.180	
				RAZEM	12.180
27	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadзки z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW z wywinięciem na ścianę w formie cokołu 12.18*1.1	m ²		
			m ²	13.398	
				RAZEM	13.398
28	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadзки z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 12.18*1.1	m ²		
			m ²	13.398	
				RAZEM	13.398
29	kalkulacja d.2 własna	Likwidacja okienka podawczego między kuchnią a pom. socjalnym płytą g-k , wygłuszeniem w. mineralna i pomalowaniem 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
3 45400000-1 Roboty sanitarne					
31	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-15 d.3 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 40 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 d.3 0220-05	Montaż zlewozmywaków z bl. kwasoodpornej na szafce ; kuchnia i pom. socjalne 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	kalkulacja d.3 własna	Podłączenie zlewu do istniejącej sieci 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 2-02 d.3 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
37	kalkulacja d.3 własna	Wykonanie i naprawa przejść instalacji sanitarnej , wentylacji i klimatyzacji	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000