

## PRZEDMIARY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie tynku na elewacji OSP Andrespol  
ADRES INWESTYCJI : OSP Andrespol, ul. Ceramiczna 1  
INWESTOR : Gmina Andrespol  
ADRES INWESTORA : 95 - 020 Andrespol ul. Rokicińska 126  
CPV : 45.41.00.00 - 4 Tynkowanie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Szymon Tarka  
DATA OPRACOWANIA : 03.11.2016

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R, S                                    |
| Zysk [Z] .....              | % R+Kp(R), S+Kp(S)                        |
| VAT [V] .....               | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

|  |   |    |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.11.2016

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst                           | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz  | Razem   |
|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|
| 1   | KNR 2-02<br>2601-02             | Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.z fakturą grysową<br>Docieplenie garaż - tył budynku<br>+4.46*2.88-3.22*2.4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 5.117   | 5.117   |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM   | 5.117   |
| 2   | KNR 0-17<br>0926-01<br>analogia | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa<br>200.09+15.53+3.6   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 219.220 | 219.220 |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM   | 219.220 |
| 3   | KNR 0-17<br>0926-02<br>analogia | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa<br>+poz.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 219.220 | 219.220 |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM   | 219.220 |
| 4   | KNR 0-17<br>0930-03<br>analogia | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych<br>+poz.2-3.6                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 215.620 | 215.620 |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM   | 215.620 |
| 5   | KNR 0-17<br>0930-05<br>analogia | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm<br>+3.6  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 3.600   | 3.600   |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM   | 3.600   |
| 6   | KNR 0-17<br>0926-08             | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm<br>Szacunkowo - 30 % całości<br>65 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 65.000  | 65.000  |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM   | 65.000  |
| 7   | KNR AT-05<br>1652-01            | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m<br>+poz.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 219.220 | 219.220 |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM   | 219.220 |
| 8   |                                 | Czas pracy rusztowań grupy   | r-g                              |         | 0.000   |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM   | 0.000   |

| Lp. | Nazwa     | Jm  | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|----------|------------|---------|
| 1.  | robocizna | r-g | 201.0218 |            |         |
|     |           |     |          | RAZEM      |         |

Słownie:

| Lp. | Nazwa  | Jm              | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--|-----------------|----------|------------|---------|
| 1.  | farba gruntująca                                       | dm <sup>3</sup> | 109.6100 |            |         |
| 2.  | masa klejąca   | m <sup>3</sup>  | 0.0582   |            |         |
| 3.  | płyty styropianowe                                     | m <sup>3</sup>  | 0.1658   |            |         |
| 4.  | gotowa mieszanka tynkarska o grubości ziarna do 2,0 mm | kg              | 579.8055 |            |         |
| 5.  | bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II                     | m <sup>3</sup>  | 0.0263   |            |         |
| 6.  | siatka z włókna szklanego szer. 11 m                   | m <sup>2</sup>  | 5.8180   |            |         |
| 7.  | zaśleпки z tworzywa sztucznego                         | szt             | 14.8193  |            |         |
| 8.  | kolki rozporowe z tworzywa sztucznego                  | szt             | 14.8193  |            |         |
| 9.  | materiały pomocnicze                                   | zł              |          |            |         |
|     |  |                 |          | RAZEM      |         |

Słownie:

| Lp. | Nazwa                          | Jm  | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--------------------------------|-----|---------|------------|---------|
| 1.  | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 1.2389  |            |         |
| 2.  | agregat tynkarski 1.5-3 m3/h   | m-g | 0.3070  |            |         |
| 3.  | czas pracy rusztowania         | m-g | 67.0073 |            |         |
| 4.  | środek transportowy            | m-g | 1.7394  |            |         |
|     |                                |     |         | RAZEM      |         |

Słownie:

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>    | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b> | <b>Sprzęt</b> | <b>Kp</b> | <b>Z</b> | <b>RAZEM</b> |
|------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------|--------------|
|            | Kosztorys netto |                  |                  |               |           |          |              |
|            | VAT             |                  |                  |               |           |          |              |
|            | Razem brutto    |                  |                  |               |           |          |              |

Słownie: