

PRZEDMIARY

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu przy boisku w Justynowie przy ul. Głównej 86
ADRES INWESTYCJI : Justynów, ul. Główna 86, działki nr ewidencyjne 671 i 672
INWESTOR : Gmina Andrespol
ADRES INWESTORA : 95 - 020 Andrespol, ul. Rokicińska 126
CPV: : 45.23.32.22 - 1 - Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Szymon Tarka
DATA OPRACOWANIA : 03.11.2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.11.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0209-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m ³ w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km +(4*4+12.4*5.4+8.3*8.4+9.4*4+2*1+1*0.5)*(0.15+0.04+0.08)	m ³ m ³	52.051	
				RAZEM	52.051
2	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II +poz.1	m ³ m ³	52.051	
				RAZEM	52.051
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV +(4*4+12.4*5.4+8.3*8.4+9.4*4+2*1+1*0.5)	m ² m ²	192.780	
				RAZEM	192.780
4	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. +poz.3	m ² m ²	192.780	
				RAZEM	192.780
5	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm +poz.4*0.15	m ³ m ³	28.917	
				RAZEM	28.917
6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej +poz.3	m ² m ²	192.780	
				RAZEM	192.780
7	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II +8.4+4+4+23.5+9.4+4.4+2+2+1	m m	58.700	
				RAZEM	58.700
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem +poz.7*0.2*0.1	m ³ m ³	1.174	
				RAZEM	1.174
9	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem +poz.7	m m	58.700	
				RAZEM	58.700

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	372.2671		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	3.9520		
2.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0470		
3.	kliniec kamienny	t	5.7834		
4.	kostka brukowa 8 cm szara	m ²	197.5995		
5.	miel kamienny	t	2.8917		
6.	mieszanka betonowa	m ³	1.2210		
7.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	59.8740		
8.	piasek	m ³	23.9377		
9.	łuczeń kamienny sortowany	t	57.5448		
10.	woda	m ³	14.8175		
11.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	2.1237		
2.	piła do cięcia kostki	m-g	4.8195		
3.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	5.8193		
4.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.7518		
5.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.8290		
6.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	6.3617		
7.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0.2506		
8.	wibrator powierzchniowy	m-g	25.0614		
				RAZEM	

Słownie: