

## PRZEDMIARY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Piekarniczej w Wiśniowej Górze od zatoki parkingowej przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej do ul. Borowej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Piekarnicza metraż: 0+0,234 km do 0+0,438 km  
INWESTOR : Gmina Andrespol  
ADRES INWESTORA : 95 - 020 Andrespol ul. Rokicińska 126  
CPV: : 45.23.32.22-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Szymon Tarka  
DATA OPRACOWANIA : 17.11.2016

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.11.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.065	ha ha	0.065	0.065
				RAZEM	0.065
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 20	m m	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
3	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31 0102-05 analogia	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 268.2<ścieżka rowerowa> 47.7<Zjazdy> 54<Wjazdy na posesje> 264<Chodnik>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	268.200 47.700 54.000 264.000	633.900
				RAZEM	633.900
5	KNR 2-31 0102-06 analogia	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność = 3.2 268.2<ścieżka rowerowa> 47.7<Zjazdy> 54<Wjazdy na posesje> 264<Chodnik>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	268.200 47.700 54.000 264.000	633.900
				RAZEM	633.900
6	KNR-W 2-01 0201-04 analogia	Wywóz urobku z transportem samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km +poz.4*0.26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	164.814	164.814
				RAZEM	164.814
7	KNR-W 2-01 0210-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 2 +poz.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	164.814	164.814
				RAZEM	164.814
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm +poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	633.900	633.900
				RAZEM	633.900
9	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. +poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	633.900	633.900
				RAZEM	633.900
10	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 198<Obrzeża>	m m	198.000	198.000
				RAZEM	198.000
11	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 178<Krawężniki> 35.5<Krawężniki łukowe>	m m m	178.000 35.500	213.500
				RAZEM	213.500
12	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem +poz.10	m m	198.000	198.000
				RAZEM	198.000
13	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej +poz.11	m m	213.500	213.500
				RAZEM	213.500
14	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 35.5	m m	35.500	35.500
				RAZEM	35.500
15	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej +47.7+54<Zjazdy -Kostka kolor grafit>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.700	101.700
				RAZEM	101.700
16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 264<Chodnik -Kostka kolor szary>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	264.000	264.000
				RAZEM	264.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 268.2<Ścieżka rowerowa - Kostka kolor czerwony>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 268.200	
				RAZEM	268.200
18	wycena indywidualna	Zabezpieczenie terenu wokół placu roboczego: 1. Barierki z blokowaniem przejścia dla pieszych 2. Wydzielenie miejsca na cięcie kostki 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) 170*0.15 <Humusowanie ziemi>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 25.500	
				RAZEM	25.500

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: