

PRZEDMIARY

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie projektowanego placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : Stróża, ul. Tuszyńska
INWESTOR : Gmina Andrespol,
ADRES INWESTORA : 95 - 020 Andrespol ul. Rokicińska 126
CPV: : 45.11.10.00-8 Roboty ziemne, Roboty w zakresie burzenia; 45.34.20.00-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Szymon Tarka
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.061	km km	0.061	
				RAZEM	0.061
2	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż istniejącego przesła ogrodzenia pod przejście (furtkę o szer. 1,5m). Analogicznie do wykonanego ogrodzenia wokół świetlicy. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-02 1801-02 analogia	Cokoły betonowe 0.1x0.3. Analogicznie do wykonanego ogrodzenia wokół świetlicy. 61	m m	61.000	
				RAZEM	61.000
4	KNR-W 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie z przesł wys. 1.8 m z wypełnieniem z profili poprzecznych z zamocowanymi profilami pionowymi zamkniętymi pionowymi z zaślepkami od góry, mocowane do słupków stalowych o przekroju prostokątnym z zaślepką, o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów. Analogicznie do wykonanego ogrodzenia wokół świetlicy. 61	m m	61.000	
				RAZEM	61.000
5	KNR-W 2-02 0203-01 analogia	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m ³ . Analogicznie do wykonanego ogrodzenia wokół świetlicy. 0.3*0.3*0.5*21	m ³ m ³	0.945	
				RAZEM	0.945
6	KNR-W 2-02 1211-03 analogia	Furtka wys. 1.8 m szer. furtki 1,5 m z kątowników spawanych, zgodnie z istniejącymi profilami i gotowych słupkach. Analogicznie do wykonanego ogrodzenia wokół świetlicy. 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: