

URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126
powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie



tel. (0-42) 213-24-40; fax 213-24-834

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.271.07.04.04.2017

Andrespol dnia 13.03.2017r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP Nr 34773 - 2017 z dnia 01.03.2017r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Staszica w Justynowie w ramach zadania: Modernizacja dróg gminnych”.

WYJAŚNIENIE Treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Staszica w Justynowie w ramach zadania: Modernizacja dróg gminnych”.

Pytanie nr 1.

Czy pompownia PD1 ma być wyposażona w szafę sterującą układ dwupompowy w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ – specyfikacja techniczna ST-01.03 roboty montażowe pkt. 2 ppkt. a – pompownie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zawartym na stronie nr 41 w zał. nr 12 rozbudowany monitoring musi być kompatybilny z już istniejącym monitoringiem wykorzystywanym przez Gminą Andrespol.

Pytanie nr 2.

Z jakiego materiału mają być wykonane studnie osadnikowe: OS3, OS2, OS1 z PE czy z betonu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że studnie osadnikowe: OS3, OS2, OS1 mają być wykonane z betonu.

Pytanie nr 3.

Jakiej średnicy mają być w/w studnie fi 1000 mm czy fi 1500 mm?.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że studnie osadnikowe: OS3, OS2, OS1 mają mieć średnicę fi 1000 mm.

Pytanie nr 4.

Jakiej średnicy ma być przepompownia PD1 1500 mm (załącznik nr 1 do SIWZ i kosztorys) czy 1800 mm (rys. 41 załącznik do projektu budowlanego)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że średnica przepompowni PD1 ma wynosić 1500 mm.

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Referatu Realizacji
Projektów i Gospodarki Odpadami
inż. Grażyna Walczak