

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Plac zabaw Andrespol ul. Źródlna					
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 163	m ²		
			m ²	163,000	
				RAZEM	163,000
2 d.1	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 17+1,2+15,3+13,5	m		
			m	47,000	
				RAZEM	47,000
3 d.1	KNR 2-31 0105-01 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz.	m ²		
		109	m ²	109,000	
				RAZEM	109,000
4 d.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. Krotność = 12	m ²		
		109	m ²	109,000	
				RAZEM	109,000
5 d.1	KNNR 1 0507-01	Humusowanie pod nawierzchnię trawiasą z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. (163-109)	m ²		
			m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
6 d.1	KNNR 1 0507-02	Humusowanie pod nawierzchnię trawiasą z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 10 (163-109)	m ²		
			m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
7 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu: hustawka - bocianie gniazdo i hustawka z siedziskiem kubelkowym na lancuszek 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu: domek drewniany ze zjeżdżalnią (i piaskownicą) 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż sprężynowca typu Konik 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż sprężynowca typu Motorek 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż: hustawka wagowa - ważka 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż: Ławka z oparciem 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000