


PRZEKRÓJ C-C



1	PAPA TERMOZGRZEWAŁNA NAWIERZCHNIOWA
	PAPA TERMOZGRZEWAŁNA PODKŁADOWA
	IZOLACJA TERMICZNA - pianka poliuretanowa sztywna ze spadkiem 3% (grubość 20-45cm)
	PAPA PAROIZOLACYJNA gr 4mm
	WYLEWKA BETONOWA WYRÓWNAWCZA 2cm
	STROP ŻELBETOWY 15cm C16/20 siatka fi 12 15x15 cm
	TYNK CEM-WAP.

2	PŁYTKI GRESOWE 30X30 cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	SZLICHTA CEMENTOWA GR. 4 cm ZBROJONA SIATKĄ o 4mm 15x15 cm
	STYROPAPA GR. 8cm DO PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH EPS 100
	PAROIZOLACJA Z PĄPY TERMOZGRZEWAŁNEJ
	PŁYTA ŻELBETOWA GR. 22cm, BETON C20/25
	IZOLACJA Z FOLII PE GR. 0,2mm
3	CHUDY BETON C8/10 10cm
	GRUNT RODZIMY

3	POSZYCIE BLACHĄ TYTANOWO-CYNKOWĄ ŁĄCZONĄ NA RABEK STOJĄCY
	PŁYTA OSB WODOODPORNĄ
	DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU
	PODSUFITKA Z PANELI Z BLACHY ALUMINIOWEJ W KOLORZE GRAFITOWYM

UWAGA:
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym wykonanym w celu uzyskania pozwolenia na budowę Częścią integralną opracowania jest opis projektu

GOSiR RELAKS WIŚNIOWA GÓRA UL. TUSZYŃSKA 113 95-020 ANDRESPOL	
Inwestor: Gmina Andrespol	
BUDYNEK OBSŁUGI TECHNICZNEJ KĄPIELISKA	RYS. Nr. 11
PRZEKRÓJ C-C	Skala 1:50
Projektant: Barbara Morawska Uprawnienia budowlane 153/83/WML z 12 lipca 1983	Data: 01.2018
Projektant sprawdzający: Liliana Weronika Wrońska Kuśmerek Uprawnienia budowlane: 32/87/WML od 02.01.2002 r.	