



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126

tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.12.08.2019

Andrespol dnia 01.03.2019r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP 515825-N-2019 z dnia 19.02.2019r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Budowa budynku obsługi technicznej kąpieliska**

WYJAŚNIENIE Treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa budynku obsługi technicznej kąpieliska

Pytanie 1.

Jest nieścisłość między opisami stolarki, dlatego proszę o uściślenie materiału z jakiego należy ją wykonać (np. PCV, aluminium, stalowe?)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z „Projekt Budowlany – opis techniczny”: pkt. 2.11 Okna: plastikowe trójszybowe o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Drzwi wewnętrzne PVC, zewnętrzne aluminiowe.

Pytanie 2.

Czy zaznaczony otwór na dachu w obrębie klatki wejściowej to kłapa dymowa lub wyłaz?

Odpowiedź Zamawiającego

Zaznaczony otwór w dachu jest kłapą dymową otwieraną awaryjnie z poziomu „0” przy klatce schodowej (na ścianie – wykonanie wraz z przyciskiem otwierania awaryjnego) ze względu na ewentualną konieczność przewietrzania klatki schodowej i piwnic w przypadku awarii w pomieszczeniu filtrowni.

Pytanie 3.

Brak w projekcie planu zagospodarowania terenu oraz informacji na temat schodów zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz informację nt. materiałów z jakich wykonać schody zewnętrzne oraz opaski lub dojścia (jeżeli takie występują).

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z rys. nr 5 („Poziom 0”) oraz zgodnie z rys. 9 (Przekrój A-A) i rys. nr 10 (przekrój B-B) schody zewnętrzne wykonywane z palisady.

Zgodnie z „Projekt budowlany – opis techniczny” pkt 2.12: Wykończenie zewnętrzne: „Schody zewnętrzne: palisady betonowe, barwione w masie w kolorze czerwonym” wypełnienie z kostki betonowej.

W miejscach w których nie występują schody wejściowe do budynku lub taras należy wykonać opaskę z kostki betonowej szerokości 50 cm ze spadkiem 2%.

Pytanie 4.

W projekcie brak informacji na temat przyłącza instalacji elektrycznej, proszę o uzupełnienie informacji.

Odpowiedź Zamawiającego


Zgodnie z projektem należy wykonać rozdzielnicę wraz z wyposażeniem. Wykonanie przyłącza do projektowanego budynku po stronie Zamawiającego.

Pytanie 5.

Czy wycinka drzew jest po stronie wykonawcy, jeżeli tak, to czy uzyskanie niezbędnych pozwoleń również?

Odpowiedź Zamawiającego

Wycinka drzew nie wchodzi w zakres wykonania przez Wykonawcę. Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Referatu Inwestycji

inż. Grażyna Walczak