

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ul. Topolowa					
1	KNNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0104-02	52.5	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-02	52.5	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.1	0113-02	52.5	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1	0308-01	52.5	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	304.5	m ²	304.500	
				RAZEM	304.500
2 Kręta					
6	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.2	0802-02	530	m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	530	m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
3 Równa					
8	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.3	0113-02	876	m ²	876.000	
				RAZEM	876.000