

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## 1. Roboty rozbiórkowe i zie,mc

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 60101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.40 cm, na całej szerokości jezdni z wywozem poza teren budowy krotność= 1,00	m2	200,00
1. 200,00				200,00

## 2. Nawierzchnia jezdni

1	2	3	4	5
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m2	200,00
1. 200,00				200,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną krotność= 1,00	m2	15 437,00
1. 5711,00+5711,00+4015,00				15 437,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60308-01030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność= 1,00	m2	5 711,00
1. 5711,00				5 711,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-020-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność= 1,00	m2	5 711,00
1. 5711,00				5 711,00
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. krotność= 1,00	m2	4 015,00
1. 4015,00				4 015,00

## 3. Pobocza

1	2	3	4	5
7	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 60113-050-050	<i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocza krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>1 401,00</i>
1. 5604,00*0,25				1 401,00

#### 4. Roboty uzupełniające

1	2	3	4	5
8	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 61305-010-020	<i>Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>33,00</i>
1. 33				33,00
9	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 61305-010-020	<i>Regulacja pionowa zaworów wodociągowych krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>49,00</i>
1. 49				49,00