

Inwestor:
Gmina Andrespol
95-063 Andrespol

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Budowa ścieżki rowerowej
Adres budowy: Gmina Andrespol,
Obiekt: Ścieżka rowerowa
Rodzaj robót: Drogowe
Data oprac.: 2020-10-09
Podstawa opracowania: KNNR 6

Sporządził:
Krzysztof Piasecki
31/87/WŁ
Żurawia 10 m 59
91-463 Łódź

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty ziemne

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 60101-01010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, z wywozem gruntu poza teren budowy krotność = 1,00	m ²	360,50
1. 287,50+52,60+20,40				360,50

2. Ścieżka rowerowa

1	2	3	4	5
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60404-020-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00	m	148,90
1. 107,80+2,50+6,10+32,50				148,90
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00	m	143,05
1. 107,80+5,84+6,11+5,00+6,30+5,00+2,50+4,50				143,05
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,00	m ²	360,50
1. 360,50				360,50
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność = 1,00	m ²	20,40
1. 20,40				20,40
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność = 1,00	m ²	340,10
1. 287,50+52,60				340,10

1	2	3	4	5
7	wg ceny jednostkowej KNNR 61108-010-034	Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku krotność= 1,00	t	1,79
1. 143,05*0,05*0,1*2,50				1,79

3. Organizacja ruchu

1	2	3	4	5
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-01010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm krotność= 1,00	szt	6,00
1. 6				6,00
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-050-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 krotność= 1,00	szt	6,00
1. 6				6,00
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60705-050-050	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie krotność= 1,00	m2	15,00
1. 15,00				15,00

Kosztorys ofertowy

1	Roboty ziemne			
1	<i>KNNR 6 0101-01010-050</i> Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, z wywozem gruntu poza teren budowy	krotność 1,00	obmiar 360,50 m ²	met. ZN koszt jedn. wartość 0
obmiar:				
Lp.	Opis	1	2	3
1.	287,50+52,60+20,40			360,50
2	Ścieżka rowerowa			
2	<i>KNNR 6 0404-020-040</i> Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	krotność 1,00	obmiar 148,90 m	met. ZN koszt jedn. wartość 0
obmiar:				
Lp.	Opis	1	2	3
1.	107,80+2,50+6,10+32,50			148,90
3	<i>KNNR 6 0403-030-040</i> Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem law betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	krotność 1,00	obmiar 143,05 m	met. ZN koszt jedn. wartość 0
obmiar:				
Lp.	Opis	1	2	3
1.	107,80+5,84+6,11+5,00+6,30+5,00+2,50+4,50			143,05
4	<i>KNNR 6 0113-060-050</i> Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	krotność 1,00	obmiar 360,50 m ²	met. ZN koszt jedn. wartość 0
obmiar:				
Lp.	Opis	1	2	3
1.	360,50			360,50
5	<i>KNNR 6 0502-020-050</i> Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	krotność 1,00	obmiar 20,40 m ²	met. ZN koszt jedn. wartość 0
obmiar:				
Lp.	Opis	1	2	3
1.	20,40			20,40
6	<i>KNNR 6 0502-030-050</i> Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	krotność 1,00	obmiar 340,10 m ²	met. ZN koszt jedn. wartość 0
obmiar:				
Lp.	Opis	1	2	3
1.	287,50+52,60			340,10
7	<i>KNNR 6 1108-010-034</i> Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku	krotność 1,00	obmiar 1,79 t	met. ZN koszt jedn. wartość 0

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	143,05*0,05*0,1*2,50				1,79

3	Organizacja ruchu				
----------	--------------------------	--	--	--	--

8	<i>KNNR 6 0702-01010-020 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm</i>	krotność 1,00	obmiar 6,00 szt	met. ZN koszt jedn. wartość	0
---	---	------------------	--------------------	---------------------------------------	---

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	6				6,00

9	<i>KNNR 6 0702-050-020 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2</i>	krotność 1,00	obmiar 6,00 szt	met. ZN koszt jedn. wartość	0
---	--	------------------	--------------------	---------------------------------------	---

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	6				6,00

10	<i>KNNR 6 0705-050-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie</i>	krotność 1,00	obmiar 15,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	--------------------	---------------------------------------	---

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	15,00				15,00