

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty rozbiórkowe i zie,me

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 60101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 40 cm, na całej szerokości jezdni z wywozem poza teren budowy krotność= 1,00	m2	200,00
1. 200,00				200,00

2. Nawierzchnia jezdni

1	2	3	4	5
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m2	200,00
1. 200,00				200,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną krotność= 1,00	m2	15 967,00
1. 6131,00+6131,00+3705,00				15 967,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60308-01030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność= 1,00	m2	6 131,00
1. 6131,00				6 131,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-020-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność= 1,00	m2	6 131,00
1. 6131,00				6 131,00
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. krotność= 1,00	m2	3 705,00
1. 3705,00				3 705,00

3. Pobocza

1	2	3	4	5
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-050-050	<i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocza krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>1 401,00</i>
1. 5604,00*0,25				1 401,00

4. Roboty uzupełniające

1	2	3	4	5
8	wg ceny jednostkowej KNNR 61305-010-020	<i>Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>33,00</i>
1. 33				33,00
9	wg ceny jednostkowej KNNR 61305-010-020	<i>Regulacja pionowa zaworów wodociągowych krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>49,00</i>
1. 49				49,00