

Przedmiar robót

Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrespol

Obiekt: Justynów ul. Marysińska

Zamawiający: Gmina Andrespol

95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126

Jednostka opracowująca kosztorys: PRO-BUD Piotr Kacperczyk

Janowice 53E

95-200 Pabianice

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Piotr Kacperczyk

„PRO-BUD”

NIP 731-119-16-78, REGON 471546441

Janowice 53E, 95-200 Pabianice

tel. 604 908.336.



Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1 Element							
1.1							
1.2 KNNR 9/1005/1 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika							
Robotnicy	r-g	2,32	44,08000				19 kpl
oprawa LED 80W	kpl	1	19,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	4					
Środek transportowy (1)	m-g	0,12	2,28000				
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2)	m-g	1,16	22,04000				

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Robotnicy	r-g	44,08
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			44,08

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	oprawa LED 80W	kpl	19

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2)	m-g	22,04
2.	Środek transportowy (1)	m-g	2,28
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			24,32

Dodatki

Lp.	Opis	Kwota/%	Typ	Wartość
1.	Koszt transportu zdemontowanych opraw w miejsce wskazane przez Inwestora		Kwota	