

Przedmiar robót

Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrespol

Obiekt: Stróża ul. Tuszyńska

Zamawiający: Gmina Andrespol

95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126

Jednostka opracowująca kosztorys: PRO-BUD Piotr Kacperczyk

Janowice 53E

95-200 Pabianice

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Piotr Kacperczyk
Wykonałca
„PRO-BUD”

NIP 731-119-16-78, REGON 471546441
Janowice 53E, 95-200 Pabianice
tel. 604 908 336

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1 Element							
1.1							
1.2 KNNR 9/1002/1 Wysięgniki rurowe, wymiana wysięgnika mocowanego na słupie, ciężar do 15-kg							16 szt
Robotnicy	r-g	1,18	18,88000				
Wysięgnik rurowy	szt	1	16,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	4					
Środek transportowy (1)	m-g	0,12	1,92000				
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2)	m-g	0,61	9,76000				
1.3 KNNR 9/1005/1 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika							16 kpl
Robotnicy	r-g	2,32	37,12000				
oprawa LED 35W	kpl	1	16,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	4					
Środek transportowy (1)	m-g	0,12	1,92000				
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2)	m-g	1,16	18,56000				

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Robotnicy	r-g	56
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			56

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	oprawa LED 35W	kpl	16
2.	Wysięgnik rurowy	szt	16

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2)	m-g	28,32
2.	Środek transportowy (1)	m-g	3,84
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			32,16

Dodatki

Lp.	Opis	Kwota/%	Typ	Wartość
1.	Koszt transportu zdemowanych opraw i wysięgników w miejsce wskazane przez Inwestora		Kwota	