

Przedmiar robót

Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrespol

Obiekt: Justynów ul.Ciesielskiego

Zamawiający: Gmina Andrespol

95-020 Andrespol ul.Rokicińska 126

Jednostka opracowująca kosztorys: PRO-BUD Piotr Kacperczyk

Janowice 53E

95-200 Pabianice

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....


Piotr Kacperczyk
Właściciel
„PRO-BUD”

NIP 731-119-16-78, REGON 471546441
Janowice 53E, 95-200 Pabianice
tel. 604 908 336

Przedmiar robót

| Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót | Jedn. | Norma | Ilość | Cena | Wartość | | |
|---|-------|-------|----------|------|---------|---|--------|
| | | | | | R | M | S |
| 1 Element | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 1.2 KNNR 9/1005/1 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika | | | | | | | 10 kpl |
| Robotnicy | r-g | 2,32 | 23,20000 | | | | |
| oprawa LED 50W | kpl | 1 | 10,00000 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | % | 4 | | | | | |
| Środek transportowy (1) | m-g | 0,12 | 1,20000 | | | | |
| Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) | m-g | 1,16 | 11,60000 | | | | |

Zestawienie robocizny

| Lp. | Nazwa zawodu | Jedn. | Ilość |
|---------------------------------------|-----------------|-------|-------|
| 1. | Robotnicy | r-g | 23,2 |
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń): | | | 23,2 |

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. | Ilość |
|-----|----------------------|-------|-------|
| 1. | oprawa LED 50W | kpl | 10 |

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. | Ilość |
|---|--|-------|-------|
| 1. | Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) | m-g | 11,6 |
| 2. | Środek transportowy (1) | m-g | 1,2 |
| Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): | | | 12,8 |

Dodatki

| Lp. | Opis | Kwota/% | Typ | Wartość |
|-----|---|---------|-------|---------|
| 1. | Koszt transportu zdemowanych opraw w miejsce wskazane przez Inwestora | | Kwota | |