

Przedmiar robót

Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrespol

Obiekt: Kraszew ul.Rokicińska

Zamawiający: Gmina Andrespol

95-020 Andrespol ul.Rokicińska 126

Jednostka opracowująca kosztorys: PRO-BUD Piotr Kacperczyk

Janowice 53E

95-200 Pabianice

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Piotr Kacperczyk
„PRO-BUD”

NIP 731-119-16-78, REGON 471546441
Janowice 53E, 95-200 Pabianice
tel. 604 908 336

Koszty inwestorski

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1 Element							
1.1							
1.2 KNNR 9/1005/1 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika							46 kpl
Robotnicy	r-g	2,32	106,72000				
oprawa LED 80W	kpl	1	46,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	4					
Środek transportowy (1)	m-g	0,12	5,52000				
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2)	m-g	1,16	53,36000				

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Robotnicy	r-g	106,72
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			106,72

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	oprawa LED 80W	kpl	46

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2)	m-g	53,36
2.	Środek transportowy (1)	m-g	5,52
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			58,88

Dodatki

Lp.	Opis	Kwota/%	Typ	Wartość
1.	Koszt transportu zdemowanych opraw w miejsce wskazane przez Inwestora		Kwota	