



ZP.271.28.44.2020

Andrespol, dnia 11.12.2020r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol**, znak BZP Nr 760286-N-2020 z dnia 01.12.2020r.

### WYJAŚNIENIE Treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol.

#### **Pytanie 1.**

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol"

zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

Zamawiający określając przedmiot zamówienia udostępnił dokumentację, z której wynika, że nawierzchnię jezdni należy odtworzyć za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej w miejscach rozbiórki warstwą wiążącą i warstwą ścieralną grubości 5 cm. Taki sposób odtworzenia nawierzchni w naszej ocenie może być niewystarczający a każde naruszenie konstrukcji nawierzchni to potencjalne miejsce przyszłych odkształceń warstwy ścieralnej nawierzchni.

Mając na uwadze maksymalny okres gwarancji 5 lat, prosimy o rozszerzenie zakresu robót o dodatkowe wzmocnienie nawierzchni np. siatką lub dodatkową warstwą wiążącą na całej powierzchni jezdni.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym z Załączniku nr 9 do SIWZ prace związane z odtworzeniem nawierzchni w każdej z ulic obejmują:

- ułożenie warstwy dolnej podbudowy (na szerokości wykopu) z kruszyw łamanych granitowego, kwarcytowego lub gabra, o frakcji 0-63,0 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu;
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwą wiążącą i warstwą ścieralną;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanką asfaltową:
  - 1) warstwa wiążąca - AC 11W o gr. 4 cm po zagęszczeniu (na szerokości wykopu)

2) warstwa ścieralna – AC 8S o gr. 5 cm po zagęszczeniu (na szerokości drogi)

Zamawiający zaleca, aby rozbiórka nawierzchni bitumicznych przy budowie kanalizacji sanitarnej odbywała się poprzez wycinki tylko niezbędnych pasów jezdni.

Jeśli w wyniku prac Wykonawcy nastąpi uszkodzenie nawierzchni w miejscach prowadzonych prac w większym zakresie (niż ujęty w opisie przedmiotu zamówienia) Wykonawca zobowiązany będzie dokonać odtworzenia tego zakresu w całości nawierzchni i podbudowy do stanu pierwotnego (20 cm tłucznia i dwie warstwy asfaltu warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 5 cm).

WÓJT  
GMINY ANDRESPOL  
mgr inż. Dariusz Kubus